

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ที่อำเภอเมือง ตีตรละ 26.00-26.99 บาท เพื่อคำนวณหาค่าขนส่ง)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ตำบลโนนศิิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่

1. งานปรับเกรดเรียบ

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา = 1.46 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.46 บาท/ตร.ม.

2. งานฉาบ/เช็ดตอ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา = 1.65 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.65 บาท/ตร.ม.

3. งานฉาบปูนเช็ดตอ (ขนาดกลาง)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา = 3.47 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.47 บาท/ตร.ม.

5. งานพื้นทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง = 250.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน) = บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งระยะทาง 110.00 กม. อ.น้ำขุ่น = 363.52 บาท/ลบ.ม.

ค่าเกลี่ย-สัมผัสกอง = 20.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ) = บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 633.52 บาท/ลบ.ม.

คิดเป็นเงิน = 633.00 บาท/ลบ.ม.