

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ที่อำเภอเมือง ลิตรละ 26.00-26.99 บาท เพื่อคำนวณหาค่าขนส่ง)

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่

1. งานปรับพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	1.46 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>1.46 บาท/ตร.ม.</u>

2. งานวางป่าขูดตอ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	1.65 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>1.65 บาท/ตร.ม.</u>

3. งานวางป่าขูดตอ (ขนาดกลาง)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา	=	3.38 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>3.38 บาท/ตร.ม.</u>

4. งานถมคันทาง

งานดินถม					
ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	4.16 บาท/ลบ.ม.			
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	20.90 บาท/ลบ.ม.			
ค่าขนส่งระยะทาง 20.00 กม.	10ล้อ	=	67.51 บาท/ลบ.ม.		
รวม	=	92.57			
ส่วนยุบตัว	92.57	x	1.40	=	129.60 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	=	บาท/ลบ.ม.			
ค่างานต้นทุน	=	129.60 บาท/ลบ.ม.			
คิดเป็นเงิน	=	<u>129.00 บาท/ลบ.ม.</u>			

5. งานพื้นที่ทางลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ราคาที่ดิน(บาท/ไร่)	X	1	X	1	=	9.37 บาท/ลบ.ม.
	2		1600		3		
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ขุด-ขน)	=	30.86 บาท/ลบ.ม.					
ค่าขนส่งระยะทาง 30.00 กม.	=	100.39 บาท/ลบ.ม.					
รวม	=	140.62 บาท/ลบ.ม.					
ส่วนยุบตัว	140.62	x	1.50	=	210.93 บาท/ลบ.ม.		
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	=	บาท/ลบ.ม.					
ค่างานต้นทุน	=	210.93 บาท/ลบ.ม.					
คิดเป็นเงิน	=	<u>210.00 บาท/ลบ.ม.</u>					